SMLOUVA O DÍLO

číslo 5/2018

uzavřená podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Studnice

Se sídlem:	Studnice č.p. 1, PSČ 549 48 Studnice
Zastoupená:	Ing. Helena Toldová, starostka obce
IČ:	00273082
DIČ:	CZ00273082
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	11-83006329/0800
Tel.:	491 435 255, 728 537 101
e-mail, webové stránky:	helena.toldova@obecstudnicena.cz, www.obecstudnicena.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Helena Toldová, tel.: 728 537 101, stavební dozor určený na základě výběrového řízení

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:	**Stavix s.r.o.**
Se sídlem:	Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3-Žižkov
IČ:	27525984
DIČ:	CZ27526984

Zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vlžka 201003

Bankovní spojení:	Komerční banka Nové Město nad Metují
Číslo účtu:	43-1019290217/0100
Tel.:	737219803
e-mail:	info@stavix.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Zdeněk Nývlt, tel. 603785689

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele toto dílo: **„Přístavba Skladu nářadí k sokolovně".**

2.2 Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání dle:

- projektové dokumentace s názvem „Přístavba skladu nářadí-Sokolovna Starkoč“, zpracované Martinem Thérem, Zbečník 264, 549 31 Hronov, 2-17 (dále jen „projektová dokumentace“);
- položkového rozpočtu zhotovitele;
- podmínek zadávacího řízení na zhotovitele shora citované stavby, v souladu se zadávací dokumentací;
- nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení;
- vydaného stavebního povolení na předmětnou zakázku
- předpisů upravujících provádění podobných děl a ustanovení této smlouvy

2.3 Předmět plnění je blíže specifikován ve výkazu výměr, který byl zhotoviteli předán spolu se zadávací dokumentací jako podklad pro stanovení ceny díla v zadávacím řízení.

2.4 Součástí předmětu plnění je také:

a) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb v místě prováděných prací, okolních vzrostlých stromů a zeleně, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálu na staveništi,

b) vytýčení a zařízení staveniště

c) vytýčení existujících podzemních vedení

d) geodetické vytýčení všech nových stavebních objektů a přípojek inženýrských sítí, a dále jejich následné geodetického zaměření po realizaci pro vklad do katastru nemovitostí,

e) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla se zapracováním veškerých změn projektové dokumentace, v grafické podobě (barevný zákres),

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí vyžadovanými projektovou dokumentací nebo dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, zejména dokladů uvedených v čl. 10.4. této smlouvy,

g) uvedení všech objektů a okolních ploch dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, oplocení, apod.),

h) provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a okolních ploch či škod na nich

i) likvidace všech vybouraných a demontovaných materiálů

2.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám předmětu díla vyplývajících z požadavků objednatele na změnu rozsahu nebo kvality díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést samostatný soupis těchto změn a předložit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení. Tento oceněný soupis slouží po dohodě smluvních stran jako podklad k uzavření dodatku této smlouvy.

2.6 Teprve po písemném odsouhlasení změn plnění má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho nabídce zahrnuty.

2.7 Objednatel si vyhrazuje právo rozšířit předmět díla o další práce a dodávky, jež je zhotovitel povinen provést, nepřekročí-li jejich náklad ve svém souhrnu 10% sjednané ceny díla bez DPH, zhotovitel má však právo na zaplacení jejich ceny. Objednatel je též oprávněn v průběhu provádění díla požadovat změny materiálů resp. vybavení oproti původně dohodnutým a oceněným a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu musí být písemný a včasný. Zhotovitel má právo na

úhradu vzniklého rozdílu v ceně resp. na náhradu nákladů vynaložených na již pořízený původní materiál a vybavení.

2.8 Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout požadavky objednatele na změnu plnění, jejichž realizace je technicky nebo technologicky neproveditelná.

2.9 Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít způsobem v souladu s článkem 10. této smlouvy a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 4. této smlouvy.

2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla určeného podklady uvedenými v čl. 2. odst. 2.2, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že při kontrole výše uvedených podkladů a při vynaložení veškerých svých odborných znalostí v nich nezjistil žádné zjevné vady či nedostatky bránící plnění díla v dohodnutém rozsahu a za dohodnutou cenu.

3. Termíny plnění

3.1 Termíny realizace díla:

Termín zahájení :	03. 09. 2018
Limitní termín dokončení.:	15.12. 2018

3.2 Odstranění a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 dnů po předání dokončeného díla.

3.3 Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy a předání staveniště. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 15 dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.4 Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.5 Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, nízké teploty, atd.), kdy předepsané technologické postupy neumožňují provádění prací, je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle. Tuto skutečnost poznamená zhotovitel do stavebního deníku a po odsouhlasení objednatelem se o tuto dobu prodlouží termín k dokončení a předání díla.

3.6 Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

4. Cena díla

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2. této smlouvy a v termínech dle čl. 3. této smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH	619 365,79	Kč
DPH	130 066,82	Kč
Cena celkem včetně DPH	**749 432,61**	**Kč**

(slovy:sedmsetčtyřicetdevěttisíc čtyřistatřicettři koruny)

)

4.2 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.3 Položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky, tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet"). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.4 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- vedlejší rozpočtové náklady, kompletační přirážka
- doprava materiálů a osob na staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- zabezpečení požární ochrany
- opatření k ochraně životního prostředí
- pojištění stavby a osob
- kontrolní, organizační a koordinační činnost
- likvidaci odpadů vzniklých činností zhotovitele při realizaci díla
- poplatky za skládky, zábor veřejného prostranství, případně další služby související s realizací díla
- potřebné odběry energií
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- příjezdové komunikace na staveniště a jejich udržování v čistotě
- náklady na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla

4.5 Sjednaná cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

4.6 Součástí ceny je pojištění díla zhotovitelem minimálně do výše celkové ceny předmětu díla popsaného v čl. 2.

4.7 Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Zhotovitel ručí za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr poskytnutým objednatelem v zadávacím řízení.

4.8 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.9 Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací nebo položkovým rozpočtem;

4.10 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Zhotovitel je povinen vést soupis víceprací, doplňků nebo rozšíření ve stavebním deníku a na soupisu prací odděleně od ostatních záznamů provedených prací. Pokud

zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.11 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

5. Platební podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu díla.

5.2 Cena za dílo bude hrazena průběžně jako dílčí plnění na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Každá faktura bude pro objednatele vystavena ve dvou originálech.

5.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný podle článku 4. Cena díla. Po odsouhlasení objednatelem, není-li dále uvedeno jinak, vystaví fakturu, jejíž přílohou je soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen fakturovanou částku zaplatit.

5.4 Objednatel je povinen se k soupisu provedených prací a dodávek prokazatelně vyjádřit do 5 ti pracovních dnů, jinak se má za to, že jej odsouhlasil.

5.5 Faktura je splatná ve lhůtě 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání.

5.6 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část tj. 10% ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 21 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. do deseti dnů po odstranění poslední z nich, a to na základě tzv. konečné faktury zhotovitele.

5.7 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez DPH celkem
- sazbu DPH
- výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně DPH
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu, podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor objednatele

5.8 Nemá-li faktura tyto náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti s vyznačením namítaného nedostatku.

5.9 Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele vážící se k uplynulému měsíci plnění prací.

5.10 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce nebo méněpráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.11 Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu méně a víceprací, které byly sjednány dodatkem k této smlouvě.

5.12 Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6. Majetkové sankce a smluvní pokuty

6.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve smluveném termínu dle odst. 3.1 smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč (rozumí se cena bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

6.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.3 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6.4 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

7. Stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat v souladu se stavebním zákonem a veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

7.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

7.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího resp. statutárního orgánu zhotovitele je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo stavební dozor nebo příslušné orgány státní správy.

7.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, je povinen se k němu vyjádřit do tří pracovních dnů.

7.5 Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s jeho obsahem souhlasí.

7.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

8. Staveniště

8.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 5 pracovních dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo.

8.2 Dojde-li k poškození stávajících objektů nebo inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, nese veškeré náklady na opravy a uvedení do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

8.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené.

8.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat na vlastní náklady odpad a nečistoty vzniklé jeho činností.

8.5 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla.

8.6 Oplocení, provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na ostrahu, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9. Provádění díla

9.1 Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě o dílo není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

9.2 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době.

9.3 Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

9.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil případné vady a dílo prováděl řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel poskytl a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

9.5 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

9.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo znepřístupněny. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9.8 Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla předat objednateli prohlášení o shodě a certifikáty rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla resp. zabudovaných výrobků.

9.9 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

9.10 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.11 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádné materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

9.12 Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie nebo provést změny oproti zadávací dokumentaci.

9.13 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět podle zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a dodržovat veškeré technologické postupy doporučené výrobcem materiálu.

9.14 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch a přilehlých komunikací.

9.15 Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalších obecně závazných předpisů. Likvidaci těchto odpadů zajistí zhotovitel na vlastní náklady.

9.16 V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

9.17 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.18 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 2 x měsíčně. Kontrolních dnů se zúčastňuje objednatel, technický dozor objednatele, stavbyvedoucí zhotovitele a určení subdodavatelé.

10. Předání díla

10.1 Dílo bude předáno jako celek, po úplném a řádném dokončení. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme řádně provedené dílo formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.

10.2 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejpozději v den limitního termínu dokončení dle čl. 3. odst. 3.1 smlouvy. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednanými termíny předání a převzetí díla.

10.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení do tří dnů ode dne uvedeného v oznámení zhotovitele a řádně v něm pokračovat. Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem jeho dokončení.

10.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady ve dvou vyhotoveních:

- výsledky předepsaných zkoušek, revizí, měření
- seznam strojů, výrobků a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy a návody k obsluze v českém jazyce
- doklady o skladování a likvidaci odpadů
- stavební deníky (případně kopie listů)

- prohlášení o shodě, atesty a certifikáty rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla resp. dodaných výrobků

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.

10.5 Pokud technické normy či obecně závazné právní předpisy stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla.

10.6 O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis, ve kterém mimo jiné uvedou soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen uvést do zápisu jeho důvody. Pokud jsou použity termíny dokončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.7 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

10.8 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

11. Záruka za jakost díla

11.1 Záruční lhůta je zhotovitelem stanovena v délce **60 měsíců**.

11.2 Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.

11.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.4 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou, technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

11.5 Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

11.6 Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku přejímky díla a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí a výkonů.

11.7 Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným opotřebením.

11.8 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 14 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.10 V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od oznámení objednatelem. V opačném případě zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

11.11 Nezapočne-li zhotovitel s odstraňováním jiné než tzv. havarijní vady, za níž odpovídá, ani do 30 ti dnů po doručení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou osobu na náklady zhotovitele.

11.12 Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

11.13 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

11.14 Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.

12.3 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, kdy nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této smlouvy nebo zákona. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného projevu o odstoupení druhé smluvní straně.

13.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, vypořádají se smluvní strany takto:

- zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného pro sjednání ceny díla
- zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud se strany dohodnou jinak

- zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen zahájit přejímací řízení do tří dnů od doručení výzvy
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
- zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla
- objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.

14.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

14.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které takovéto předsmluvní dohody uzavřely.

14.4 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

14.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14.6 Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.

14.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.8 Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele

Ve Studnici dne 29.8.2018

za objednatele

.....
Ing. Helena Toldová
Starostka obce

OBEC STUDNICE
549 48 Studnice 1

za zhotovitele

STAVIX® s.r.o.
Kubelíkova 1224/42, Žižkov ①
130 00 Praha 3, tel.: 737 219 803
IČ: 275 26 984 · DIČ: CZ27526984

.....
Ivan Kalynyč
Jednatel Stavix s.r.o.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: MT2017-04

Stavba: Sklad nářadí - Starkoč

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3.7.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavix s.r.o., Praha

IČ: **275 26 984**
DIČ: **CZ275 26 984**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	619 365,79
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**619 365,79**

DPH základní	21,00%	ze	619 365,79	130 066,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**749 432,61**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
OBEC STUDNICE 549 48 Studnice 1	STAVIX® s.r.o. Kubelíkova 1224/42, Žižkov ① 130 00 Praha 3, tel.: 737 219 803 IČ: 275 26 984 DIČ: CZ27526984
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: MT2017-04

Stavba: **Sklad nářadí - Starkoč**

Místo: Datum: ##

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Stavix s.r.o., Praha Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**619 365,79**	**749 432,61**
MT2017-04	Sklad nářadí - Starkoč	619 365,79	749 432,61
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**619 365,79**	**749 432,61**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Sklad nářadí - Starkoč**

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavix s.r.o., Praha

IČ: 275 26 984
DIČ: CZ275 26 984

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				619 365,79
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**619 365,79**
DPH základní	21,00%	ze	619 365,79	130 066,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**749 432,61**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Sklad nářadí - Starkoč**

Místo: Datum: 03.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Stavix s.r.o., Praha Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**619 365,79**
HSV - Práce a dodávky HSV	434 205,96
1 - Zemní práce	56 676,27
2 - Zakládání	93 314,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	133 176,61
4 - Vodorovné konstrukce	25 587,80
5 - Komunikace	1 238,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	83 708,05
8 - Trubní vedení	3 829,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 088,44
998 - Přesun hmot	22 585,89
PSV - Práce a dodávky PSV	185 159,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 728,88
712 - Povlakové krytiny	13 455,36
713 - Izolace tepelné	4 249,58
742 - Elektromontáže	12 500,00
762 - Konstrukce tesařské	55 424,24
764 - Konstrukce klempířské	13 845,25
766 - Konstrukce truhlářské	64 516,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	166,32
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 273,40
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**619 365,79**

ROZPOČET

Stavba: **Sklad nářadí - Starkoč**

Místo: Datum: 03.07.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Stavix s.r.o., Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**619 365,79**
HSV - Práce a dodávky HSV							434 205,96
1 - Zemní práce							56 676,27
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	14,579	30,00	437,37
			"přístavba"(10,55*4,1+10,55*1+5,1*2)*0,15		9,601		
			"schodiště"(3,89*1,2)*0,15		0,700		
			"kanalizace"(5,51*2)*0,15		1,653		
			"vsakovací objekt"(5*3,5)*0,15		2,625		
			Součet		14,579		
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,575	241,00	2 548,58
			"vsakovací objekt"3*1,5*(2,5-0,15)		10,575		
			Součet		10,575		
3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	10,575	20,00	211,50
			10,575		10,575		
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,223	572,00	12 711,56
			"základové pasy"(10,65*0,5*1)+(10,65*0,4*0,5)+(3,25*0,5*1)+(3,25*0,5*1)		10,705		
			"rozšíření základů vnější"(10,65*0,19+4,15*0,19+4,15*0,19)		3,601		
			"rozšíření základů vnitřní"(9,65*0,19+9,65*0,06+3,25*0,19+3,25*0,19)		3,648		
			"dešťová kanalizace - drenáž"7,51*0,5*0,7		2,629		
			"schodiště palisády"(1,3+1,3+2,1)*0,4*0,5+(1+1+1,5)*0,4*0,5		1,640		
			Součet		22,223		
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	22,223	163,00	3 622,35
			22,223		22,223		
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,377	34,00	1 610,82
			"ornice"14,579		14,579		
			"rýhy"10,575		10,575		
			"jámy"22,223		22,223		
			Součet		47,377		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,200	226,00	8 859,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"množství zeminy včetně ornice"47,377		47,377		
			"odpočet zpětných zásypů"				
			"vsakovací objekt"-3*1,5*(2,5-0,15-1,5)		-3,825		
			"rozšíření základů vnější"-(10,65*0,19+4,15*0,19+4,15*0,19)		-3,601		
			"dešťová kanalizace-drenáže"-7,51*0,5*0,2		-0,751		
			Součet		39,200		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	235,200	17,00	3 998,40
			"odvoz na skládku Rtyně v Podkrkonoší - vzdálenost 16-10 km"39,2*6		235,200		
			Součet		235,200		
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	39,200	162,00	6 350,40
			39,2		39,200		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	39,200	15,00	588,00
			39,2		39,200		
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	70,560	150,00	10 584,00
			39,2*1,8		70,560		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,177	80,00	654,16
			"vsakovací objekt"3*1,5*(2,5-0,15-1,5)		3,825		
			"rozšíření základů vnější"(10,65*0,19+4,15*0,19+4,15*0,19)		3,601		
			"dešťová kanalizace - drenáž"7,51*0,5*0,2		0,751		
			Součet		8,177		
13	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech a kolem základů sypaninou se zhutněním	m3	3,648	276,00	1 006,85
			"rozšíření základů vnitřní"(9,65*0,19+9,65*0,06+3,25*0,19+3,25*0,19)		3,648		
			Součet		3,648		
14	*M*	*583336770.R*	*kamenivo těžené hrubé frakce 16-32, 0-32*	*t*	*6,202*	*330,00*	*2 046,66*
			3,648*1,7		6,202		
15	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	51,658	28,00	1 446,42
			"odebraná ornice"14,579/0,15		97,193		
			"odpočet plochy objektu"-4,1*10,55-1,9*1,2		-45,535		
			Součet		51,658		
		2 - Zakládání					93 314,30
16	K	02-1	zřízení prostupu pro elektro a kanalizaci	soubor	1,000	700,00	700,00
17	K	02-2	Příplatek za čerpadlo betonové směsi (pasy, ZB, deska)	soubor	3,000	7 000,00	21 000,00
			"základové pasy"1		1,000		
			"základy - ZB"1		1,000		
			"základová deska"1		1,000		
			Součet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm, 16-32, 0-32	m3	12,596	1 140,00	14 359,44
			"podsyp pod základové pasy"(10,65*0,5+10,65*0,4+3,25*0,5+3,25*0,5)*0,05		0,642		
			"podsyp pod základovou desku"9,9*3,45*0,35		11,954		
			Součet		12,596		
19	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	4,232	2 560,00	10 833,92
			10,45*4,05*0,1		4,232		
20	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	5,625	202,00	1 136,25
			(10,55+4,1+4,1)*0,3		5,625		
21	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	5,625	49,00	275,63
			5,625		5,625		
22	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,255	26 600,00	6 783,00
			"kari síť 100/100/4"42,32*1,98/1000*1,2		0,101		
			"kari síť 150/150/6"42,32*3,03/1000*1,2		0,154		
			Součet		0,255		
23	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,851	2 560,00	9 858,56
			"základové pasy"(10,65*0,5*0,3)+(10,65*0,4*0,3)+(3,25*0,5*0,3)+(3,25*0,5*0,3)		3,851		
24	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	22,575	1 140,00	25 735,50
			10,45*1+10,45*0,5+3,45*1+3,45*1		22,575		
25	K	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216 (ztraceného bednění)	t	0,070	37 600,00	2 632,00
			"svislá výztuž"(10,45*1,2*2+10,45*0,7*2+3,45*1,2*2+3,45*1,2*2)*0,4/1000*1,2		0,027		
			"vodorovná výztuž"(10,45*4+10,45*2+3,45*4+3,45*4)*0,4/1000*1,2		0,043		
			Součet		0,070		
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				133 176,61
26	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m3	21,456	4 500,00	96 552,00
			"zdivo pod věnec"(10,55+10,55+4,1+4,1)*0,3*2,5		21,975		
			"odpočet oken a dveří"(-1,3*2,17-1,3*2,17-0,9*0,6-0,9*0,6-0,9*0,6-1,5*2,17)*0,3		-3,155		
			"zdivo nad vencem (atiky)"(4,1*0,75+4,1*0,75+10,55*0,25)*0,3		2,636		
			Součet		21,456		
27	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	7,400	308,00	2 279,20
			"palisády schodiště"1,9+1,2+1,2+1,3+0,9+0,9		7,400		
28	*M*	*592284080*	*BEST-PALISÁDA PREMIUM betonová přírodní 11x11x60 cm*	*kus*	*68,000*	*80,00*	*5 440,00*
			68		68,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	10,670	810,00	8 642,70
			10,67		10,670		
30	K	317143612	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	3,000	2 010,00	6 030,00
			3		3,000		
31	K	317143622	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1350 mm	kus	2,000	2 680,00	5 360,00
			2		2,000		
32	K	317143624	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1500 mm	kus	1,000	3 030,00	3 030,00
			1		1,000		
33	K	346-1	Příplatek za prořez a za dořezy	soubor	1,000	530,00	530,00
34	K	346244353.R	Obezdívka pozednic a dozdívka ke krovu tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek hladkých	m2	8,111	655,00	5 312,71
			"vnější obezdívka"(10,55)*0,25		2,638		
			"vnitřní obezdívka"9,95*0,3+9,95*0,25		5,473		
			Součet		8,111		
		4 - Vodorovné konstrukce					25 587,80
35	K	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	2,040	339,00	691,56
			(1,3+1,3+0,9+0,9+0,9+1,5)*0,3		2,040		
36	K	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	2,040	75,00	153,00
			2,04		2,040		
37	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,984	2 810,00	2 765,04
			(10,45+10,45+3,6+3,6)*0,2*0,175		0,984		
38	K	417352311	Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů Ytong ve zdech tl 300 mm	m	29,300	518,00	15 177,40
			10,55+10,55+4,1+4,1		29,300		
39	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,072	38 900,00	2 800,80
			"vodorovná výztuž - 4 x pr. 8"(10,45+10,45+3,6+3,6)*4*0,4/1000		0,045		
			"třmínky pr. 6 mm po 250 mm"(10,45+10,45+3,6+3,6)*0,61*4*0,22/1000		0,015		
			Součet		0,060		
40	K	417-1	Příplatek za čerpadlo betonové směsi - věnce	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
			"věnec"1		1,000		
		5 - Komunikace					1 238,96
41	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	1,510	228,00	344,28
			1,51		1,510		
42	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,510	272,00	410,72
			"schodiště"0,66+0,85		1,510		
43	*M*	*592453080*	*dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní*	*m2*	*1,661*	*155,00*	*257,46*
			1,51		1,510		
44	K	596211110-1	Příplatek za dořezy - schody	m2	1,510	150,00	226,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,51		1,510		
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				83 708,05
45	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	92,453	46,00	4 252,84
			"1.09 - plochy"7,8*2,95+7,8*3,2+3,5*3,05+3,5*3,05		69,320		
			"1.09 - odpočty oken a dveří"-1,5*2,17-1,3*2,17-0,9*0,6-0,9*0,6		-7,156		
			"1.10 - plochy"2*2,95+2*3,2+3,5*3,05+3,5*3,05		33,650		
			"1.10 - odpočet oken a dveří"-1,3*2,17-0,9*0,6		-3,361		
			Součet		92,453		
46	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	92,453	170,00	15 717,01
			92,453		92,453		
47	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	94,352	102,00	9 623,90
			"stěny"92,453		92,453		
			"ostění oken a dveří"1,3*0,15*2+0,9*0,15*3+1,5*0,15+2,17*0,156+0,6*0,15*6		1,899		
			Součet		94,352		
48	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně - pod perlinku	m2	62,095	39,00	2 421,71
			"plochy"10,55*3,315+4,1*3,82+4,1*3,82		66,297		
			"atiky ze strany střechy a čela"1,38*2+0,3*0,5*2		3,060		
			"odpočty oken a dveří"-1,3*2,17-1,3*2,17-0,9*0,6-0,9*0,6-0,9*0,6		-7,262		
			Součet		62,095		
49	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	62,095	162,00	10 059,39
			62,095		62,095		
50	K	622143003-1	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou - rohy stěn	m	8,960	35,00	313,60
			3,82+3,82+0,66+0,66		8,960		
51	*M*	*590514860*	*lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m*	*m*	*9,856*	*20,00*	*197,12*
52	K	622143003-2	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou - parapet	m	5,400	35,00	189,00
			0,9*3*2		5,400		
53	*M*	*590515120*	*profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m*	*m*	*5,940*	*40,00*	*237,60*
54	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	46,840	27,00	1 264,68
			"dveře"2,17*12+1,3*4+1,5*2		34,240		
			"okna"0,9*6+0,6*12		12,600		
			Součet		46,840		
55	*M*	*590514760*	*profil okenní začišťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m*	*m*	*51,524*	*33,00*	*1 700,29*
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm				
56	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm, včetně sklovláknité tkaniny vtlačené do tmelu a montáž a dodávka rohů	m	2,637	140,00	369,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"okna"0,9*0,15*3+0,6*0,15*6		0,945		
			"dveře"1,3*0,15*2+2,17*0,15*4		1,692		
			Součet		2,637		
57	M	283763600	*deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS® N-III-PZ-I , 1250 x 600 x 20 mm*	m2	2,901	102,00	295,90
			lambda=0,032 [W / m K]				
58	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm, včetně sklovláknité tkaniny vtlačené do tmelu a montáž a dodávka rohů /alt. použití Multiporu tl. 20 mm	m	5,482	201,00	1 101,88
			"okna"0,9*0,15*3+0,6*0,15*6		0,945		
			"dveře"1,3*0,15*2+2,17*0,15*4+1,5*0,45+2,17*0,5*2		4,537		
			Součet		5,482		
59	M	283763600-1	*deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS® N-III-PZ-I , 1250 x 600 x 20 mm*	m2	6,030	102,00	615,06
			lambda=0,032 [W / m K]				
60	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn - marmolit	m2	7,538	557,00	4 198,67
			18,75*0,45-1,3*0,45-1,3*0,45+0,15*0,45*4		7,538		
61	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	54,557	285,00	15 548,75
			"plocha perlinky"62,095		62,095		
			"odpočet marmolitu"-7,538		-7,538		
			Součet		54,557		
62	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty - vnější a vnitřní	m2	21,034	21,00	441,71
			"okna"0,9*0,6*3*2		3,240		
			"dveře"1,3*2,17*2*2+1,5*2,17*2		17,794		
			Součet		21,034		
63	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,744	3 350,00	9 192,40
			(27,3+7)*0,08		2,744		
64	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	2,744	765,00	2 099,16
			(27,3+7)*0,08		2,744		
65	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,081	26 600,00	2 154,60
			"kari síť 100/100/4"(27,3+7)*1,98/1000*1,2		0,081		
66	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	33,600	51,00	1 713,60
			7,8+2+7,8+2+3,5*4		33,600		
		8 - Trubní vedení					3 829,64
67	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	26,033	22,00	572,73
			"opláštění vsakovací jímky"3*1,5*2+1,5*1,5*2+3*1,5*2		22,500		
			"drenážní potrubí"7,5*3,14*0,15		3,533		
			Součet		26,033		
68	M	693111410	*textilie GEOFILTEX 63 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m*	m2	31,240	12,00	374,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			26,033*1,2		31,240		
69	K	212532111.Z	Výplň vsakovací jímky a rýh z kameniva hrubého drceného frakce 132 až 64 mm	m3	2,629	900,00	2 366,10
			"Drenážní jímka"3,5*1,5*1,5		7,875		
			"drenážní potrubí"7,51*0,5*0,7		2,629		
70	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	8,510	8,00	68,08
			7,51+1		8,510		
71	*M*	*286112230*	*trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm*	*m*	*8,510*	*35,00*	*297,85*
			8,51		8,510		
72	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100, včetně materiálu	kus	1,000	150,00	150,00
			1		1,000		
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 088,44
73	K	931992111	Dilatace mezi stávající a novou částí stavby z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	45,365	119,00	5 398,44
			10,55*4,3		45,365		
74	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	41,500	37,00	1 535,50
			(10,55+1+1)*2		25,100		
			4,1*2		8,200		
			4,1*2		8,200		
			Součet		41,500		
75	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 245,000	2,00	2 490,00
			41,5*30		1 245,000		
76	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	41,500	23,00	954,50
			41,5		41,500		
77	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	33,600	41,00	1 377,60
			"interiér"				
			(7,8+2+7,8+2+3,5*4)*1		33,600		
78	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	34,300	68,00	2 332,40
			27,3+7		34,300		
			998 - Přesun hmot				22 585,89
79	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	101,282	223,00	22 585,89
			PSV - Práce a dodávky PSV				185 159,83
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 728,88
80	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	42,323	8,00	338,58
			10,45*4,05		42,323		
81	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,075	17,00	137,28
			(10,55-1,3)*0,5		4,625		
			(4,1-1,3)*0,5		1,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,1*0,5		2,050		
			Součet		8,075		
82	*M*	*111631500*	*lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg*	*t*	*0,020*	*48 000,00*	*960,00*
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
			(42,323+8,075)*0,4/1000		0,020		
83	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	42,323	82,00	3 470,49
			10,45*4,05		42,323		
84	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,075	94,00	759,05
			(10,55-1,3)*0,5		4,625		
			(4,1-1,3)*0,5		1,400		
			4,1*0,5		2,050		
			Součet		8,075		
85	*M*	*628322800*	*pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE V60S35 (10m)*	*m2*	*55,438*	*95,00*	*5 266,61*
			(42,323+8,075)*1,1		55,438		
86	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	18,750	105,00	1 968,75
			(10,55+4,1+4,1)*1		18,750		
87	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou	m	16,150	99,00	1 598,85
			10,55-1,3		9,250		
			4,1-1,3		2,800		
			4,1		4,100		
			Součet		16,150		
88	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,271	846,00	229,27
		712 - Povlakové krytiny					13 455,36
89	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	43,482	11,00	478,30
			9,95*4,37		43,482		
90	*M*	*628.1*	*pás asfaltovaný K-BASE*	*m2*	*50,004*	*52,00*	*2 600,21*
			43,482		43,482		
91	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	43,482	45,00	1 956,69
			9,95*4,37		43,482		
92	*M*	*628522580*	*pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special dekor*	*m2*	*50,004*	*138,00*	*6 900,55*
			43,482		43,482		
93	K	712-1	Kotvení asfaltových pásů	kus	199,000	6,00	1 194,00
			9,95*5*4		199,000		
94	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,401	812,00	325,61
		713 - Izolace tepelné					4 249,58
95	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - zateplení základů a soklu	m2	11,594	151,00	1 750,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(10,45+4,05+4,05)*0,625		11,594		
96	M	283763650	*deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 40 mm*	m2	12,174	200,00	2 434,80
			lambda=0,034 [W / m K]				
			11,594		11,594		
97	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,084	763,00	64,09
		742 - Elektromontáže					12 500,00
98	K	742-1	Přívod elektro, napojení na stávající rozvody, 4x světlo, 3x vypínač, 2x zásuvka	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
		762 - Konstrukce tesařské					55 424,24
99	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	24,596	105,00	2 582,58
			"krokev"(0,12+0,16+0,16)*4,3*13		24,596		
100	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,312	731,00	959,07
			"krokev"0,12*0,16*4,3*13		1,073		
			"pozednice"0,12*0,1*9,95*2		0,239		
			Součet		1,312		
101	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	75,800	157,00	11 900,60
			"krokev"4,3*13		55,900		
			"pozednice"9,95*2		19,900		
			Součet		75,800		
102	M	605111660	*řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I.*	m3	1,312	6 500,00	8 528,00
			"krokev"0,12*0,16*4,3*13		1,073		
			"pozednice"0,12*0,1*9,95*2		0,239		
			Součet		1,312		
103	K	762341027	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	43,482	433,00	18 827,71
			9,95*4,37		43,482		
104	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu	m3	1,312	810,00	1 062,72
			"krokev"0,12*0,16*4,3*13		1,073		
			"pozednice"0,12*0,1*9,95*2		0,239		
			Součet		1,312		
105	K	762395000-2	Kotvení pozednic závitovými tyčemi do ZB věnce	ks	12,000	770,00	9 240,00
			6*2		12,000		
106	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,734	1 340,00	2 323,56
		764 - Konstrukce klempířské					13 845,25
107	K	764212434	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm	m	9,950	202,00	2 009,90
			9,95		9,950		
108	K	764214406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	9,950	519,00	5 164,05
			9,95		9,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	764216442	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 200 mm	m	2,700	251,00	677,70
			0,9*3		2,700		
110	K	764311407	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz plechu rš 670 mm	m	8,200	273,00	2 238,60
			4,1*2		8,200		
111	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	9,950	114,00	1 134,30
			9,95		9,950		
112	*M*	*553441880*	*žlab půlkruhový podokapní 333 pozink*	*m*	*9,950*	*66,00*	*656,70*
			9,95		9,950		
113	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	3,000	100,00	300,00
			3		3,000		
114	*M*	*553442090*	*svod kruhový 120 pozink*	*m*	*3,000*	*66,00*	*198,00*
			3		3,000		
115	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	1,000	187,00	187,00
			1		1,000		
116	*M*	*553442640*	*kotlík závěsný půlkulatý 330/120 pozink*	*kus*	*1,000*	*60,00*	*60,00*
			1		1,000		
117	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	3,000	37,00	111,00
			3		3,000		
118	*M*	*553443330*	*objímka svodu trn 200 mm 120 pozink*	*kus*	*3,000*	*27,00*	*81,00*
			3		3,000		
119	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	1,000	72,00	72,00
			1		1,000		
120	*M*	*553443520*	*koleno 72° kruhové lisované 120 pozink*	*kus*	*1,000*	*102,00*	*102,00*
			1		1,000		
121	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000	70,00	140,00
			2		2,000		
122	*M*	*553445520*	*čelo půlkulatého žlabu 333 mm pozink*	*kus*	*2,000*	*12,00*	*24,00*
			2		2,000		
123	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	13,000	27,00	351,00
			13		13,000		
124	*M*	*553445780*	*hák žlabový 333/550 mm pozink*	*kus*	*13,000*	*26,00*	*338,00*
			13		13,000		
			766 - Konstrukce truhlářské				64 516,80
125	K	766-1	úprava vstupu do střešního prostoru stávající tělocvičny	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
126	K	766-3	vybourání otvoru ve stěně tělocvičny, úprava otvoru, včetněmontáž ztužujícího rámu 200/100 a obložení špalet	soubor	1,000	6 600,00	6 600,00
			1		1,000		
127	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,620	540,00	874,80
			0,9*0,6*3		1,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	M	611400210.R	okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 90 x 60 cm, hnědá-bílá	kus	3,000	3 600,00	10 800,00
			3		3,000		
129	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	2 490,00	4 980,00
			2		2,000		
130	M	611441640.R	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 130x2127 cm, hnědá-bílá	kus	2,000	14 000,00	28 000,00
			2		2,000		
131	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	3,000	115,00	345,00
			3		3,000		
132	M	611444000	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	2,700	350,00	945,00
			0,9*3		2,700		
133	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	3,000	52,00	156,00
			3		3,000		
134	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	230,00	230,00
			1		1,000		
135	M	553311500	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 1450 dvoukřídlá	kus	1,000	1 234,00	1 234,00
			1		1,000		
136	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	678,00	678,00
			1		1,000		
137	M	611640120	dveře vnitřní plné profilované 2křídlové 120x197	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
			1		1,000		
138	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000	474,00	474,00
			783 - Dokončovací práce - nátěry				166,32
139	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	1,073	155,00	166,32
			"krokev"0,12*0,16*4,3*13		1,073		
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				6 273,40
140	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	34,300	4,00	137,20
			27,3+7		34,300		
141	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m	m2	34,300	1,00	34,30
			34,3		34,300		
142	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	92,453	13,00	1 201,89
			"1.09 - plochy"7,8*2,95+7,8*3,2+3,5*3,05+3,5*3,05		69,320		
			"1.09 - odpočty oken a dveří"-1,5*2,17-1,3*2,17-0,9*0,6-0,9*0,6		-7,156		
			"1.10 - plochy"2*2,95+2*3,2+3,5*3,05+3,5*3,05		33,650		
			"1.10 - odpočet oken a dveří"-1,3*2,17-0,9*0,6		-3,361		
			Součet		92,453		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,453	53,00	4 900,01
			"1.09 - plochy"7,8*2,95+7,8*3,2+3,5*3,05+3,5*3,05		69,320		
			"1.09 - odpočty oken a dveří"-1,5*2,17-1,3*2,17-0,9*0,6-0,9*0,6		-7,156		
			"1.10 - plochy"2*2,95+2*3,2+3,5*3,05+3,5*3,05		33,650		
			"1.10 - odpočet oken a dveří"-1,3*2,17-0,9*0,6		-3,361		
			Součet		92,453		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00